



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000843351



20230000843351

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TIAGO ORSOLIN

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 17/01/2009

Registro Nacional: 000A579840

Data de Registro: 17/01/2009

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10180415

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 19/07/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 10180415

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Prestação de serviços referente a execução de manutenção predial na Promotoria de Justiça de Encantado, com área de 362,14m², situada na Rua João Lucca, nº 1455, em Encantado, RS, referente a Tomada de Preços nº 10/2020, Contrato nº 103/2020. O item 2.1.1 inclui a execução de impermeabilização da obra.

Empresa contratada: 4D CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 20.954.963/0001-31

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTACUAL
CPF/CNPJ: 93802833000157

RUA General Andrade Neves

Nº 106

Complemento:

Cidade: Porto Alegre

Bairro: Centro Histórico

UF: RS

CEP: 90010210

Contrato: 103/2020

Celebrado em 26/10/2020

Valor do contrato: R\$ 161.153,55

Tipo do Contratante:

Data de Início: 01/12/2020

Data de Fim: 2021-06-21

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 362.14 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 362.14 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 362.14 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 362.14 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 362.14 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

R JOÃO LUCCA

Nº 1455

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Nº 0000000843351**

2023000843351

Complemento:

Cidade: ENCANTADO

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 95960000

Coordenadas Geográficas:

— DESCRIÇÃO —**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —**

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 843351/2023

Expedida em 20/07/2023 12:07:00, ENCANTADO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: A5CD5YACC229Y74D096Z



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

DIREÇÃO-GERAL

Procedimento nº 00677.000.552/2022 — Procedimento de Gestão Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 19/2022

Declaramos, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **4D CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.954.963/0001-31, localizada na Rua Duque de Caxias, 57, em Encantado/RS, executou contrato com este Ministério Público do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 93.802.833/0001-57, com sede administrativa na Rua Gen. Andrade Neves, 106, 16º andar, em Porto Alegre/RS, conforme informações abaixo, nada havendo em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta e de seus profissionais, nos termos da Lei nº 8.666/93, até a presente data.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00677.000.283/2020 - 02405.000.147/2020

NÚMERO DO CONTRATO: 103/2020

OBJETO: Execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Encantado, com área de 362,14m², situadas na Rua João Lucca, 1455, em Encantado, RS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Início: 01/02/2021 - Fim 21/06/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 161.153,55

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Tiago Orsolin – CAU/RS A579840

Nº RRT: SI10180415I00 (Inicial), SI10180415R01 (Aditivo I)

Em anexo, relação de serviços executados pela empresa.

Porto Alegre, 20 de maio de 2022.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

DIREÇÃO-GERAL

Procedimento nº 00677.000.552/2022 — Procedimento de Gestão Administrativa

Carlos Alberto Cunha Umsza,
Direção-Geral.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 843351, emitida em 20/07/2023 12:07:00

Documento assinado digitalmente por (verificado em 20/05/2022 14:07:00):

Nome: **Carlos Alberto Cunha Umsza**
Data: **20/05/2022 14:07:00 GMT-03:00**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico: "<http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento>" informando a chave **000016387408@SIN** e o CRC **7.1427.2582**.

1/1



Item	Descrição	Quant.	Un
1.	MOBILIZAÇÃO		
.1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	1,00	UN
2.	SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS		
.1	ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART/RRT DE EXECUCAO	1,00	CJ
.2	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA-PREDIO	6,00	MS
3.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
.1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	0,48	M2
.2	DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	12,00	M2
.3	INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	1,00	PT
.4	BAIAS EM MADEIRA P/SEPARACAO DE RESIDUOS CLASSES A/B/C	1,00	CJ
.5	ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - LOCAÇÃO MENSAL	2,00	MS
.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	20,00	M
.7	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO	14,00	M
4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	CJ
5.	COBERTURA		
.1	GRELHA FLEXÍVEL PVC /TUBO QUEDA PLUVIAL (RALO ABACAXI)	8,00	UN
.2	CAPEAMENTO ALUZINCO E=0,50MM CORTE MEDIO 45	11,50	M
.3	REVISAO/FIXAÇÃO/CONSERTO EMENDAS/VEDAÇÕES ELEM. FUNILARIA	38,00	M
.4	LIMPEZA DE CALHAS	27,15	M
.5	SUBSTITUIÇÃO POLICARBONATO ALVEOLAR P/COMPACTO 5MM	34,80	M2
6.	IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS		
.1	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/PROTEÇÃO MECANICA	17,90	M2
.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/IMPERMEAB. CI-AR 1:5 E=1,5CM	17,90	M2
.3	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM	17,90	M2
.4	PROTEÇÃO MECÂNICA S/IMPERMEABILIZAÇÃO ARG.CI-AR 1:7	17,90	M2
7.	PISOS INTERNOS		
.1	REMOCAO DE RODAPE COM REAPROVEITAMENTO	15,90	M
.2	RECOLOCACAO DE RODAPE	15,90	M
.3	REMOÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO SOLTO	17,38	M2
.4	REJUNTAMENTO DE PISO DE BASALTO LUSTRADO	4,00	M2
8.	REVESTIMENTOS		

[Assinatura]



.1	CORREÇÃO DE FISSURAS INTERNAS C/MULTIMASSA TAPA-TUDO	22,80	M
.2	CORREÇÃO DE FISSURAS EXTERNAS C/ENTELAMENTO	35,00	M
Item	Descrição	Quant.	Un
.3	GRAMPEAMENTO CORRETIVO DE FISSURAS ACENTUADAS	8,00	M
.4	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS	0,50	M2
.5	PROSPECÇÃO DE SOM CAVO FACHADAS COM PASTILHAS	35,40	M2
.6	REMOÇÃO DE PASTILHAS SOLTAS C/REAPROVEITAMENTO PARCIAL	2,00	M2
.7	REMOÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE P/PASTILHAS	2,00	M2
.8	RECOLOCAÇÃO PASTILHAS REMOVIDAS ANTERIORMENTE	1,00	M2
.9	PASTILHA PORCELANA 5X5 C/ARG.COLANTE+REJUNTE	1,00	M2
.10	LIMPEZA E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PASTILHAS	397,30	M2
.11	SUBSTITUIÇÃO JUNTA DILATAÇÃO C/CORTE/MASTIQUE/POLIETILENO	173,50	M
.12	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DANIFICADO	3,50	M2
9.	ESQUADRIAS		
.1	REMOÇÃO DE RODAMEIO SEM REAPROVEITAMENTO	3,00	M
.2	RODAMEIO MADEIRA LAMINADA BOLEADA	3,00	M
.3	GRADE FERRO 1/2" PARA PROTECAO DE JANELA	13,70	M2
.4	GRADE FERRO 1/2" P/PROTEÇÃO JANELA 1,50X1,30M C/ABERTURA PIV	1,00	UN
.5	REGULAGEM/LUBRIFICAÇÃO DE PORTA PANTOGRAFICA	1,00	UN
.6	REMOÇÃO VEDAÇÃO C/SILICONE/MASTIQUE POLIURETANO	97,40	M
.7	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO C/BORRACHA EPDM ESQUADRIAS ALUMINIO	154,80	M
.8	VEDAÇÃO DE JANELAS/PTOS ELÉTRICOS C/MASTIQUE POLIURETANO	97,40	M
.9	SUBSTITUIÇÃO VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM EPDM	0,50	M2
.10	SUBSTITUIÇÃO VIDRO PONTILHADO 4MM COLOCADO COM EPDM	1,50	M2
.11	SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	2,00	UN
.12	FITA SINALIZAÇÃO AMARELA PARA PORTA VIDRO TEMPERADO	3,60	M
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
.1	ELETRODUTO CORRUGADO PVC 15mm (1/2")	2,00	M
.2	BRAÇADEIRA AÇO ZINCADO C/TRAVA P/ELETR. 15mm (1/2")	3,00	UN
.3	FIO ISOLADO 2,5 mm2 PVC 450/750 V ANTICHAMA BWF	10,00	M
.4	LÂMPADA LED TUBULAR 18W 4000K DRIVER INTEG C/REMOÇÃO REATOR	70,00	UN
.5	LÂMPADA LED BULBO 9W/10W 900lm 6500K BASE E27	21,00	UN
.6	PROJETOR LED 50W 4000lm CORPO ALUMÍNIO IP-65 C/ALÇA	1,00	UN
.7	BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS 100 lm BATERIA 1 Ah LÍTIO	7,00	UN
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
.1	REMOÇÃO DE BARRAS APOIO SANITARIO ADAPTADO	5,00	UN
.2	PONTO HIDRAULICO PARA PURIFICADOR INCL/ARREMATES	1,00	UN
.3	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL	8,00	UN
.4	FIXAÇÃO TORNEIRA SOLTA SANITARIO PUBLICO	1,00	UN
.5	CANOPLA CROMADA PARA REGISTRO GAVETA 3/4"	1,00	UN

[Assinatura]



.6	DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO CAP.450 ML ABS	5,00	UN
.7	BARRA APOIO INOX P/PORTA SANITARIO D=32MM L=60CM	1,00	UN
.8	BARRA APOIO INOX P/BACIA SANITARIA D=32MM L=80CM	3,00	UN
.9	BARRA APOIO INOX TP/LAVATORIO D=32MM EM "U" C/30+10+30CM	1,00	UN
.10	BARRA APOIO INOX P/LAVATORIO D=32MM L=40CM	1,00	UN
Item	Descrição	Quant.	Un
12.	INSTALACOES DE CLIMATIZACAO		
.1	REVISAO/DESOBSTRUÇÃO DRENOS APARELHOS AR CONDICIONADO	8,00	CJ
.2	RASGO ALVENARIA P/REDE FRIGORIGENA C/TELA E ENCHIMENTO	0,30	M
.3	DRENOS PVC 25MM PARA SPLITS C/ARREMATES	1,00	M
.4	COND. DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER	1,00	UN
.5	INSTALAÇÃO MECÂNICA E FRIGORÍGENA SPLIT 12.000 BTU/h	1,00	CJ
.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPLIT 12.000 BTU/h	1,00	CJ
.7	SUORTE, DRENO E ARREMATE PARA SPLIT	1,00	CJ
.8	LINHA DE FLUIDO FRIGORIGENO/ELETRICA	5,50	M
13.	SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
.1	FECHAMENTO VAOS CHAMINE CHURRASQUEIRA C/TELA OTIS	4,00	UN
.2	RECUPERAÇÃO PAV. BASALTO SERRADO C/AFUNDAMENTO	4,45	M2
.3	LIMPEZA PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS C/JATO D'AGUA ALTA PRESSAO	372,00	M2
.4	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO	41,30	M2
.5	REJUNTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO COM AREIA FINA	165,60	M2
14.	PINTURA		
.1	PREPARAÇÃO DE SUPERFICIES INT/EXT P/REPINTURA	1.135,00	M2
.2	LIXAMENTO SUPERFICIES FERRO P/REPINTURA	283,90	M2
.3	FUNDO PREPARADOR 1 DEMA0	1.135,00	M2
.4	FUNDO PREPARADOR P/FORRO DE GESSO 1 DEMA0	3,50	M2
.5	FUNDO ANTIOXIDANTE 1 DEMA0	299,60	M2
.6	MASSA CORRIDA PVA 2 DEMAOS	179,70	M2
.7	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS	1.138,50	M2
.8	PINTURA HIDORREPELENTE S/PLAQUETAS CERAMICAS 2 DEMAOS	441,70	M2
.9	PINTURA ESMALTE S/FERRO-2 DEMAOS	299,60	M2
.10	PINTURA ESMALTE S/FERRO 2 DEMAOS-INCL.ZARCAO	62,20	M
.11	PINTURA SELADOR S/MADEIRA 2 DEMAOS	105,60	M2
.12	PINTURA SELADOR S/MADEIRA - 2 DEMAOS	339,90	M
.13	PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=10CM	25,40	M
15.	SERVICOS DIVERSOS		
.1	FECHAMENTO BOCA CHURRASQ CHAPA MDF 1,10X0,65M E=18MM C/FIX.	1,00	UN
.2	REMOÇÃO DE PERSIANAS	30,15	M2
.3	PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADA	30,15	M2
.4	BANDO P/PERSIANA VERTICAL PVC 90MM NOVO BRIGHT COLOCADO	20,10	M

[Assinatura]

.5	PLACA ACRILICO 2MM C/FITA DUPLA-FACE 6X4CM-NUMERACAO COMPARTIMENTO	18,00	UN
.6	SUBSTITUIÇÃO BRASAO OFICIAL DO ESTADO P/60CM-COLOCADO	1,00	UN
.7	REMOÇÃO/LIMPEZA/RECOLOC. LETREIRO/NUMEROS FACHADA FRONTAL	1,00	CJ
16.	SERVICOS FINAIS		
.1	REMOCAO DE ENTULHO - LOCACAO CAÇAMBA 4M3	12,00	UN
.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	362,14	M2
3	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1,00	UN

Porto Alegre RS, 12 de Maio de 2022.



Arq. Diego Vasconcelos Nectoux – CAU BR 000A868590
Fiscal da Obra – MP/RS



Eng. Sislaine Máris Lemos Vargas Busato - CREA 89523D
Coordenadora da Divisão de Arquitetura e Engenharia
Procuradoria Geral de Justiça – MP/RS





PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

PROCEDIMENTO (SGA) Nº 00677.000.283/2020

PROCEDIMENTO (SGCON) Nº 02405.000.147/2020

Aos 21 dias do mês de Junho 2021, os signatários, lotados na Divisão de Arquitetura e Engenharia da PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA RS, na qualidade de membros da Fiscalização e Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia, recebem **definitivamente** a obra serviço de engenharia, com fornecimento de materiais, para execução de manutenção predial nas Promotorias de Justiça de Encantado.

Porto Alegre, 21 de Junho de 2021.


ARQ. DIEGO VASCONCELOS NECTOUX,
Fiscal dos Serviços

Eng.ª SISLAINE MARIS LEMOS VARGAS BUSATO
Coordenadora Divisão de Arquitetura e Engenharia

RECEBIDO EM 21/06/2021

Ciente e de acordo.

Assinatura do representante legal da 4D CONSTRUÇÕES LTDA.

 4D Construções Ltda. - ME
CNPJ: 20.954.963/0001-31
FONE: (51) 3751 2762

